



INTERVENTI DI PROGETTO - TRATTO N.1 : SEZIONE TIPO E DETTAGLI

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE PARATIA DI MICROPALI CON TIRANTI PASSIVI DI MICROPALI


SEZIONE TIPOLOGICA (sc.1:100)




CORDOLO DI TESTA PARATIA
CARPENTERIA
SEZIONE TIPICA
(sc.1:20)




CORDOLO DI TESTA PARATIA
ARMATURA
SEZIONE TIPICA
(sc.1:20)




MICROPALI PARATIA
PIANTA TIPICA
(sc.1:10)



TIRANTI PASSIVI PARATIA
PIANTA TIPICA
(sc.1:10)




INTERVENTI SULLE MURATURE
MURO AD ARCHI IN MURATURA - PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)



LEGENDA SIMBOLOGIA ED INTERVENTI SULLE MURATURE

- SIMBOLI E LINEE**
- PROSPETTO DEL MURO IN MURATURA
 - PROFILO DEL TERRENO ESISTENTE SUL LATO A VISTA DEL MURO IN MURATURA
 - LESIONI ATTUALMENTE PRESENTI SUL MURO
- INTERVENTI SULLA MURATURA**
- CHIUSURA ARCHI NELLA PARTE POSTERIORE DEL MURO MEDIANTE MURATURA DI PIETRA PER EVITARE SVUOTAMENTO DEL TERRENO
 - CUCITURE ARMATE NELLA MURATURA PER RISARCIMENTO DELLE LESIONI
 - DEMOLIZIONE A MANO E RICOSTRUZIONE DEL MURO UTILIZZANDO, OVE POSSIBILE, IL MATERIALE PROVENIENTE DALLA DEMOLIZIONE; RIPOSIZIONARE LE PIETRE NELLA STESSA POSIZIONE ATTUALE (PREVEDERE AMMORSAMENTO A REGOLA D'ARTE TRA PORZIONE RICOSTRUITA E PORZIONE MANTENUTA)
 - CONSOLIDAMENTO E STILATURA DI GIUNTI


CUCITURE ARMATE NELLA MURATURA PER RISARCIMENTO DELLE LESIONI
DETTAGLIO TIPOLOGICO - PIANTA (sc.1:20)




- FASI ESECUTIVE:**
- Pulitura della muratura con spazzola nelle zone oggetto di intervento;
 - Esecuzione di fori con dimensioni ed inclinazione come da disegno di dettaglio;
 - Lavaggio con acqua della muratura e dei fori eseguiti;
 - Inserimento di barre di armatura all'interno dei fori, con diametro e lunghezza come da disegno di dettaglio;
 - Esecuzione dell'iniezione mediante malta con caratteristiche indicate nel disegno di dettaglio.

DETTAGLIO RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DEL MURO

ANTE-OPERAM
PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)




POST-OPERAM
PROSPETTO MURO N.1 (sc.1:50)



ROMA CAPITALE

MUNICIPIO II



COMMITTENTE
aefe
AEFE - Agence pour l'enseignement français à l'étranger
Lycée Chateaubriand
Sede di Villa Strohl Fern
Via di Villa Ruffo, 31 - 00196 Roma

OGGETTO
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MURO AD ARCHI IN MURATURA ED AREA IN FRANA UBICATI NELLA ZONA NORD/OVEST DI VILLA STROHL-FERN

PROGETTO
PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI
ISGprogetti
ISG-progetti srl
Via Ignazio Sarnonelli, 169 - 00173 Roma
Ing. Aldo Raso
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, n. 1647

TITOLO ELABORATO
INTERVENTI DI PROGETTO
Tratto n.1: Sezione tipo e dettagli
CODICE ELABORATO
11_E-SDP-SZ-01-1
SCALA: varie
FORMATO: A0

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	Luglio 2023	Prima emissione	DD	AR	AR
1	Settembre 2024	Revisione	DD	AR	AR